

**检查标准（C4640300、C4603800）：**

- 1.施工单位未在施工工地设置硬质围挡的，属于不合格；
- 2.施工单位未采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施的，属于不合格；
- 3.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾未及时清运的，属于不合格；
- 4.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾在场地内堆存，未采用密闭式防尘网遮盖的，属于不合格。