

职权编号: C2333800

1. **检查单:** 水务 026-安全生产检查单 (其他单位); 水务 026-5-安全生产检查单 (其他单位起重设备安拆单位)

2. **检查模块:** 安全生产行为

3. **检查项:** 安全-36 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位未由专业技术人员现场监督。

4. **检查内容:** 参与水利工程建设活动的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装、拆卸单位。

5. **检查标准:**

5.1 依据名称:《建设工程安全生产管理条例》(2004)

5.1.1 依据条款:

**第十七条** 安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,应当编制拆装方案、制定安全施工措施,并由专业技术人员现场监督。

5.2 标准规范名称、编号及版本号(规章文件文号): 水利水电工程施工安全管理导则(SL721-2015)

5.2.1 标准规范(规章文件)条款:

9.2 运行管理

9.2.9 施工单位在安装、拆除大型设施设备时,应遵守下列规定:

- 1 安装、拆除单位应具有相应资质;
- 2 应编制专项施工方案,报监理单位审批;

3 安装、拆除过程应确定施工范围和警戒范围，进行封闭管理，由专业技术人员现场监督；

4 拆除作业开始前，应对风、水、电等动力管线妥善移设、防护或切断，拆除作业应自上而下进行，严禁多层或内外同时拆除。