

检查标准（C4628400）：

施工现场建筑垃圾清理未搭设密闭式专用垃圾通道或者采用容器吊运的，属于不合格。